

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：右侧货车停车场硬化

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
 工程项目新建出境车辆服务区工程（停车场硬化）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路基层						
1	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层（E2=220MPa） 2. 厚度：200mm	m2	110731.62			
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度：240mm 2. 水泥含量：5% 3. 石料规格：碎石规格见设计要求 4. 基层料运输（暂按10km计算） 5. 基层料洒水养生	m2	110731.62			
3	040203004001	封层	1. 材料品种：沥青砂同步封层 2. 喷油量：见设计要求 3. 厚度：10mm	m2	110020.41			
		分部小计						
		道路面层						
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：重交沥青 2. 沥青混凝土种类：AC-20C 3. 石料粒径：见设计要求 4. 厚度：60mm 5. 汽车运沥青砼半成品（运距暂按10km计算）	m2	107238.02			
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：改性沥青 2. 沥青混凝土种类：AC-13C 3. 石料粒径：见设计要求 4. 厚度：40mm 5. 汽车运沥青砼半成品（运距暂按10km计算）	m2	107238.02			
6	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种：改性乳化沥青 2. 喷油量：宜为0.3~0.6L/M2	m2	110020.41			
7	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种：重交沥青 2. 沥青混凝土种类：AC-20C 3. 石料粒径：见设计要求 4. 厚度：80mm 5. 汽车运沥青砼半成品（运距暂按10km计算）	m2	2782.39			
8	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种：改性沥青	m2	2782.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：右侧货车停车场硬化

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
 工程项目新建出境车辆服务区工程（停车场硬化）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 沥青混凝土种类：AC-13C 3. 石料粒径：见设计要求 4. 厚度：50mm 5. 汽车运沥青砼半成品（运距暂按10km计算）					
9	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：300×120花岗岩立缘石 2. 做法参见12J003-C6-5B	m	2894.57			
10	040201022001	排水沟、截水沟	1. 混凝土排水沟（参见93J007-7 第8页混凝土12） 2. 沟盖板（参见93J007-7 第23页） 3. 垫层暂选用3:7灰土	m	864			
11	040504002001	混凝土井	1. 沉泥井，井深：3.1m 2. 做法参见02S515-135	座	4			
12	040504005001	预制混凝土井筒	1. 井筒规格：400mm高 2. 共10座井，每座一个井筒	m	1.6			
13	040205006001	标线	1. 材料品种：暂按加热型漆计取 2. 宽度暂按15cm计取	m	19623.95			
14	040205007001	标记	1. 图纸中导向箭头、禁止调头标记及减速让行线无具体位置及数量，且无材料及施工工艺要求，暂按加热型漆计取	m ²	150			
		分部小计						
		措施项目						
15	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台·次	4			
16	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

