

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地土方工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
 工程项目新建出境车辆服务区工程（景观

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观挡墙						
1	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别：强风化片麻岩 2. 液压锤破碎	m3	1734.12			
2	010102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别：强风化片麻岩 2. 挖石渣	m3	1734.12			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：破碎风化岩 2. 运距：暂按5km	m3	461.54			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：碎石土（原料利用现场开挖石方） 3. 填方粒径要求：详见图纸说明	m3	1272.58			
		分部小计						
		毛石挡墙						
5	010102002003	挖沟槽石方	1. 岩石类别：强风化片麻岩 2. 液压锤破碎	m3	1734.12			
6	010102002004	挖沟槽石方	1. 岩石类别：强风化片麻岩 2. 挖石渣	m3	1734.12			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：破碎风化岩 2. 运距：暂按5km	m3	461.54			
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：碎石土（原料利用现场开挖石方） 3. 填方粒径要求：详见图纸说明	m3	1272.58			
		分部小计						
		围墙						
9	010102002005	挖沟槽石方	1. 岩石类别：强风化片麻岩 2. 液压锤破碎	m3	161.1			
10	010102002006	挖沟槽石方	1. 岩石类别：强风化片麻岩 2. 挖石渣	m3	161.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地土方工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
 项目新建出境车辆服务区工程（景观）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：破碎风化岩 2. 运距：暂按5km	m ³	133.39				
12	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：碎石土（原料利用现场开挖石方） 3. 填方粒径要求：详见图纸说明	m ³	27.71				
		分部小计							
		措施项目							
13	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m ³ 以内	台·次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地土方工程 标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程项目新建出境车辆服务区工程（景观） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	19000	
	合 计		19000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地土方工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程项目新建出境车辆服务区工程（景观）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地土方工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程项目新建出境车辆服务区工程（景观）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
	人工工日	工日	1				
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地土方工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程项目新建出境车辆服务区工程（景观）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
项目新建出境车辆服务区工程（景观）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		嵌草砖停车场						
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:嵌草砖停车场	m2	1355.2			
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配碎砾石 2. 厚度:300mm厚	m2	1355.2			
3	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚 1: 6水泥豆石（无砂）大孔混凝土	m3	135.52			
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250*190*80厚灰色植草砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1: 1黄土粗砂	m2	1355.2			
		分部小计						
		透水砖铺装						
5	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:透水砖铺装	m2	17120.44			
6	040202011001	碎石	1. 200mm厚级配碎石垫层	m2	17120.44			
7	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:150厚c20砼 3. 砼种类: 预拌	m3	2568.07			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB335 直径6mm	t	89.026			
9	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*100*40透水砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1: 3干性水泥砂浆结合层 3. 砂浆种类: 预拌	m2	17120.44			
		分部小计						
		碎石铺地						
10	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位:碎石铺地	m2	24374.16			
11	060105006001	土工布铺设	1. 土工布	m2	24374.16			
12	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:天然级配碎砾石 2. 厚度:150mm厚	m2	24374.16			
13	040202011002	碎石	1. 90厚粒径Φ10-30白色卵石或砂石浮铺	m2	24374.16			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
项目新建出境车辆服务区工程（景观）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		花岗石板铺地						
14	040204001004	人行道整形碾压	1. 部位:花岗岩铺地	m2	7052.34			
15	040202011003	碎石	1. 200mm厚级配碎石垫层	m2	7052.34			
16	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:150厚c20砼 2. 砼种类: 预拌	m3	1057.85			
17	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*600*30mm芝麻灰花岗岩板面层 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 砂浆种类: 预拌	m2	6750.26			
18	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*600*50mm芝麻灰花岗岩板收边面层 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 砂浆种类: 预拌	m2	302.08			
		分部小计						
		防腐木地板						
19	040204001005	人行道整形碾压	1. 部位:防腐木地板	m2	2505.63			
20	040202011004	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m2	2505.63			
21	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚c20砼 2. 砼种类: 预拌	m3	250.56			
22	050201015001	栈道	1. 支架材料种类:50*50mm防腐木龙骨, 用80长L50*3角钢固定, 间距500, M8膨胀螺栓固定 2. 面层材料种类:120*30mm厚本色菠萝格防腐木板, 缝宽5mm, 自钻螺丝固定	m2	2505.63			
		分部小计						
		室外花岗石台阶						
23	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚粒径10-40卵石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注宽出	m3	18.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
项目新建出境车辆服务区工程（景观

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面层100					
24	010507004001	台阶	1. 60厚C20预拌混凝土，台阶面向外坡1%	m2	45.56			
25	010501001001	垫层	1. 60厚C20预拌混凝土台阶平台面	m3	15.55			
26	011107001001	石材台阶面	1. 40厚花岗岩踏步板和踢面板，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 30厚干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（洒适量清水） 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 砂浆种类：预拌	m2	45.56			
27	011102001001	石材楼地面	1. 40厚花岗岩平台面，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 30厚干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（洒适量清水） 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 砂浆种类：预拌	m2	15.55			
		分部小计						
		路缘石						
28	040202011005	碎石	1. 200mm厚级配碎石垫层	m2	2733.84			
29	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:c20砼 2. 砼种类：预拌	m3	98.25			
30	040303001006	混凝土垫层	护角 1. 混凝土强度等级:c20砼 2. 砼种类：预拌	m3	49.13			
31	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:600*200*200花岗岩平道牙 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1：3水泥砂浆 3. 砂浆种类：预拌	m	5445.67			
32	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:600*200*300花岗岩道牙 2. 基础、垫层：材料品	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
项目新建出境车辆服务区工程（景观）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			种、厚度:30厚1: 3水泥砂浆 3. 砂浆种类：预拌					
		分部小计						
		景观挡墙						
33	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	103.06			
34	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 3. 砂浆种类：预拌	m3	806.57			
35	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:平缝 2. 勾缝材料种类:1: 3水泥砂浆 3. 砂浆种类：预拌	m2	1493.64			
		分部小计						
		毛石挡墙						
36	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	71.96			
37	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 3. 砂浆种类：预拌	m3	1064.55			
38	011201003002	墙面勾缝	1. 勾缝类型:平缝 2. 勾缝材料种类:1: 3水泥砂浆 3. 砂浆种类：预拌	m2	620.37			
		分部小计						
		铁艺围墙						
39	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:80厚碎石垫层	m3	122.25			
40	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	167.15			
41	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 砂浆种类：预拌	m3	280.21			
42	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等	m3	777.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程
项目新建出境车辆服务区工程（景观）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:非黏土烧结实心砖 2. 墙体类型:240厚砖围墙及围墙柱 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 砂浆种类: 预拌					
43	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 砖柱上压顶	m3	88.28			
44	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 砖围墙上圈梁	m3	21.05			
45	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm	t	10.43			
46	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.79			
47	011201001001	墙面一般抹灰	1. 砖围墙抹15厚1: 2水泥砂浆 2. 砂浆种类: 预拌	m2	3337.54			
48	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 围墙砖柱抹15厚1: 2水泥砂浆 2. 砂浆种类: 预拌	m2	2954.91			
49	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 围墙喷涂料（包括满刮腻子二遍）	m2	4417.56			
50	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺围栏 2. 铁艺栏杆高度: 1.75m	m	1794.38			
		分部小计						
		措施项目						
51	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	381.44			
52	011702027001	台阶	1. 台阶 复合模板木支撑	m2	45.56			
53	011702001002	基础	1. 围墙垫层模板	m2	787.86			
54	011702025001	其他现浇构件	1. 围墙砖柱上压顶模板	m2	223.52			
55	011702008001	圈梁	1. 砖围墙上圈梁模板	m2	610.09			
56	011701002001	外脚手架	1. 围墙砖柱脚手架	m2	6495.36			
57	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地工程 标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程项目新建出境车辆服务区工程（景观） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑物周边硬化及碎石铺地工程

标段：甘其毛都口岸通关区扩能升级工程项目新建出境车辆服务区工程（景观）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1066500		明细详见表-12-1
2	暂估价	102116		
2.1	专业工程暂估价	102116		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	27534.33		
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费	57900		
合计		1254050.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

